

Odberteľ: VŠC DUKLA B. Bystrica
 Projektant: SaP Projekt s.r.o., Špojová 12, 974 04 Banská Bystrica
 Dodávateľ:

Spracovali:
 JKSO :
 Dátum: 14.08.2018

Stavba :Rekonštrukcia stiech na ubytovni VŠC DUKLA B. Bystrica
 Objekt :Rekonštrukcia strechy 5.NP

Ing. Račáková

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Nh
				Spolu	Suť v tonách	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	12,35723	0,000	118,492
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	23,239	356,032
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	12,35723	23,239	474,524
712 - Povlakové krytiny	0,00	0,00	0,00	0,14817	1,157	133,093
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,083	18,756
721 - Vnútoraná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00110	0,017	0,881
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,22974	0,000	7,314
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,01109	0,000	14,690
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,39010	1,256	174,734
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	12,74733	24,495	649,258

Odberateľ: VŠC DUKLA B.Bystrica
 Projektant: SaP Projekt s.r.o.,Spojová 12, 974 04 Banská Bystrica
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.08.2018

Stavba :Rekonštrukcia striech na ubytovni VŠC DUKLA B. Bystrica
 Objekt :Rekonštrukcia strechy 5.NP

Ing. Račáková **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	61145-917R	Vyspravenie silikát. podkladu maltou MC-Bauchemie OXAL RM H HS hr.10mm	41,312	m2		0,00
2	011	62245-111R	Vyspravenie vonk. ŽB stien Murexin Energy TOP s penetr. Energy Primer	1,659	m2		0,00
3	011	62246-611R	Príprava podkladu LF1 pod omietky vonk.stien, zvýš. prílnavosti	47,744	m2		0,00
4	011	62247-440R	Omietka vonk.stien Silikátová Murexin Energy Crystal hr. zrna 1,5mm škrabaná	47,744	m2		0,00
5	011	62248-112R	Potiahnutie vonk. stien Murexin Energy Textile a Murexin Energy Top	47,744	m2		0,00
6	014	62460-111R	Tesnenie škár butylkaučukovou páskou	2,650	m		0,00
7	014	62460-112R	Tesnenie škár Murexin DBS 50 páskou,začistenie a penetrácia podkladu	2,650	m		0,00
8	014	62460-151R	Tmelenie vonk. škár trvale pružným tmelom PU15 klamp. konštrukcií	63,100	m		0,00
9	211	63266-413R	Náter bet. povrchov uzatvárací Murexin BV 20	3,040	m2		0,00
10	211	63266-414R	Náter bet. povrchov penetračný Murexin AG 3	3,040	m2		0,00
11	011	63292-1943	Kladenie dlažby z betón. dlaždíc 50x50cm na sucho, terče z PVC výška 70 -100mm	82,623	m2		0,00
12	MAT	592 456000	Dlažba betónová HBB 50x50x5	86,754	m2		0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
13	015	93890-2123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	36,227	m2		0,00
14	011	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	82,623	m2		0,00
15	013	96504-334R	Búranie silikát. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	6,197	m3		0,00
16	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	82,623	m2		0,00
17	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	82,623	m2		0,00
18	013	96704-1112	Prisekanie rovných ostení v betóne	0,720	m2		0,00
19	013	97803-6191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	47,744	m2		0,00
20	013	97805-9621	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy do 2 m2	1,659	m2		0,00
21	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	24,495	t		0,00
22	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	97,980	t		0,00
23	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	24,495	t		0,00
24	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	244,950	t		0,00
25	013	97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	24,495	t		0,00
26	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	12,357	t		0,00
27	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - bližšie nešpecifikované práce	50,000	hod		0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
712 - Povlakové krytiny							
28	712	71230-0833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	82,623	m2		0,00
29	712	71230-0845	Odstránenie ventilačnej hlavice na plochej steche do 10°	2,000	kus		0,00
30	712	71231-1101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	82,623	m2		0,00
31	MAT	246 2A011R	Náter penetračný adhézny Zentrifix MC-Bauchemie	123,935	kg		0,00
32	712	71231-112R	Hydroizol. striech do 10° náterom MC-Bauchemie Expert PROOF ECO	89,892	m2		0,00
33	712	71236-3311	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL pásik rš 50 mm	23,705	kus		0,00
34	712	71236-3312	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL kut. lišta vnút rš100	24,630	kus		0,00
35	712	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	114,460	m2		0,00
36	MAT	628 2C081R	Fólia PVC strešná Bauder Thermofol U15 hr.1,5 mm	131,629	m2		0,00
37	712	71239-1172	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	114,460	m2		0,00
38	MAT	693 66000R	Geotextília Bauder ochranné rúno WB300	124,761	m2		0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
39	712	71239-1176	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	575,000	kus		0,00
40	712	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	71,171	%		0,00
712 - Povlakové krytiny spolu:				0,00			0,00
713 - Izolácie tepelné							
41	713	71310-081R	Odstránenie striekaná strešná PUR pena vrstva hr. do 20 mm	82,623	m2		0,00
42	713	71314-115R	Montáž tep. izolácie striech, polozenie s prikotvením	82,623	m2		0,00
43	MAT	283 1BA45R	Doska izolačná Bauder Pir FA 160 hr.16cm	84,275	m2		0,00
44	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	35,090	%		0,00
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00			0,00
721 - Vnútoraná kanalizácia							
45	721	72121-0822	Demontáž strešných vtokov DN 100	1,000	kus		0,00
46	721	72123-322R	Strešné vtoky pre pochôdz. strechy dvojúrovňové Topwet DN 70 s manžetou	1,000	kus		0,00
47	721	72127-3153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	2,000	kus		0,00
48	721	99872-1203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	2,089	%		0,00
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu:				0,00			0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
49	767	76716-1210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľ. konšt. do 20 kg	27,600	m		0,00
50	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - rovné zábradlie	228,360	kg		0,00
51	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	7,043	%		0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00
783 - Nátery							
52	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	19,856	m2		0,00
53	783	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	27,864	m2		0,00
54	783	78351-190R	Odstránenie náterov klamp. konštr. obrúsením	14,159	m2		0,00
55	783	78352-1000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter	14,159	m2		0,00
783 - Nátery spolu:				0,00			0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00
Za rozpočet celkom				0,00			0,00

Odberteľ: VŠC DUKLA B. Bystřica
 Projektant: SaP Projekt s.r.o., Špojov 12, 974 04 Bansk Bystřica
 Dodvateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dtm: 14.08.2018

Stavba : Rekonštrukcia střeich na ubytovni VŠC DUKLA B. Bystřica
 Objekt : Rekonštrukcia střechy 6.NP

Ing. Račkov

Rekapitulcia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebnho dieľu, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materil	Spolu	Hmotnst v tonch		Suř v tonch		Nh
				Spolu		Spolu		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	12,74129	0,000	76,165		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRCE	0,00	0,00	0,00	0,04085	94,599	1 182,328		
PRCE A DODVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	12,78214	94,599	1 258,493		
712 - Povlakov krytiny	0,00	0,00	0,00	0,14199	5,200	140,987		
713 - Izolcie tepeln	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,635	58,519		
721 - Vntorn kanalizcia	0,00	0,00	0,00	0,00110	0,051	2,251		
764 - Konštrukcie klaparske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,013	0,150		
767 - Konštrukcie doplnk. kovov stavebn	0,00	0,00	0,00	0,24668	0,000	10,233		
783 - Ntery	0,00	0,00	0,00	0,01062	0,000	14,466		
PRCE A DODVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,40039	5,900	226,606		
M24 - 158 Montž vzduchotechnickch zariaden a sušami	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000		
PRCE A DODVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000		
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	13,18253	100,499	1 485,099		

Odberateľ: VŠC DUKLA B.Bystrica
 Projektant: SaP Projekt s.r.o.,Spojová 12, 974 04 Banská Bystrica
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.08.2018

Stavba :Rekonštrukcia striech na ubytovni VŠC DUKLA B. Bystrica
 Objekt :Rekonštrukcia strechy 6.NP

Ing. Račáková **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	61145-917R	Vyspravenie silikát. podkladu maltou MC-Bauchemie OXAL RM H HS hr.10mm	43,209	m2		0,00
2	011	62245-111R	Vyspravenie vonk. ŽB stien Murexin Energy TOP s penetr. Energy Primer	1,263	m2		0,00
3	014	62460-111R	Tesnenie škár butylkaučukovou páskou	2,500	m		0,00
4	014	62460-112R	Tesnenie škár Murexin DBS 50 páskou,začistenie a penetrácia podkladu	2,250	m		0,00
5	014	62460-151R	Tmelenie vonk. škár trvale pružným tmelom PU15 klamp. konštrukcií	34,060	m		0,00
6	211	63266-413R	Náter bet. povrchov uzatvárací Murexin BV 20	3,040	m2		0,00
7	211	63266-414R	Náter bet. povrchov penetračný Murexin AG 3	3,040	m2		0,00
8	011	63292-1943	Kladenie dlažby z betón. dlaždíc 50x50cm na sucho, terče z PVC výška 70 -100mm	86,418	m2		0,00
9	MAT	592 456000	Dlažba betónová HBB 50x50x5	90,739	m2		0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
10	015	93890-2123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	28,310	m2		0,00
11	011	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	239,904	m2		0,00
12	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	26,514	m2		0,00
13	013	96305-1113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	1,552	m3		0,00
14	013	96504-144R	Búr. podkl. alebo mazanín ľahčený betón hr. nad 10 cm nad 4 m2	15,425	m3		0,00
15	013	96504-334R	Búranie silikát. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	17,993	m3		0,00
16	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	174,854	m2		0,00
17	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	239,904	m2		0,00
18	013	97201-241R	Vybúranie otvorov v prefa stropoch hr. 70cm cm do 0,50 m2	9,000	kus		0,00
19	013	97805-9621	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy do 2 m2	1,263	m2		0,00
20	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	100,499	t		0,00
21	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	502,245	t		0,00
22	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	100,499	t		0,00
23	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 004,990	t		0,00
24	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	100,499	t		0,00
25	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	12,782	t		0,00
26	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - bližšie nešpecifikované práce	150,000	hod		0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
712 - Povlakové krytiny							
27	712	71230-0831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	306,972	m2		0,00
28	712	71230-0833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	239,904	m2		0,00
29	712	71230-0845	Odstránenie ventilačnej hlavice na plochej steeche do 10°	6,000	kus		0,00
30	712	71231-1101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	86,418	m2		0,00
31	MAT	246 2A011R	Náter penetračný adhézný Zentrifix MC-Bauchemie	129,627	kg		0,00
32	712	71231-112R	Hydroizol. striech do 10° náterom MC-Bauchemie Expert PROOF ECO	93,846	m2		0,00
33	712	71236-3311	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL pásik rš 50 mm	17,050	kus		0,00
34	712	71236-3312	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL kut. lišta vnút rš100	24,700	kus		0,00
35	712	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	108,938	m2		0,00
36	MAT	628 2C081R	Fólia PVC strešná Bauder Thermofol U15 hr.1,5 mm	125,279	m2		0,00
37	712	71239-1172	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	108,938	m2		0,00
38	MAT	693 66000R	Geotextília Bauder ochranné rúno WB300	118,742	m2		0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
39	712	71239-1176	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prípevnenie kotviacmi terčami	545,000	kus		0,00
40	712	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	72,323	%		0,00
712 - Povlakové krytiny spolu:				0,00			0,00
713 - Izolácie tepelné							
41	713	71310-0813	Odstránenie polystyr dosiek vrstva hr. nad 50 mm	153,486	m2		0,00
42	713	71310-081R	Odstránenie striekaná strešná PUR pena vrstva hr. do 20 mm	174,854	m2		0,00
43	713	71314-115R	Montáž tep. izolácie striech, polozenie s prikotvením	86,418	m2		0,00
44	MAT	283 1BA45R	Doska izolačná Bauder Pir FA 160 hr.16cm	88,146	m2		0,00
45	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	42,636	%		0,00
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00			0,00
721 - Vnútorná kanalizácia							
46	721	72118-0936	Opr. odpad. olov. potrubia, zaslepenie potrubia nad D 33	2,000	kus		0,00
47	721	72121-0822	Demontáž strešných vtokov DN 100	3,000	kus		0,00
48	721	72123-322R	Strešné vtoky pre pochôdz. strechy dvojúrovňové Topwet DN 70 s manžetou	1,000	kus		0,00
49	721	72127-3153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	2,000	kus		0,00
50	721	99872-1203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	2,251	%		0,00
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				0,00			0,00
764 - Konštrukcie klampiarske							
51	764	76431-7800	Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	1,873	m2		0,00
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,00			0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
52	767	76716-1210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľ. konšt. do 20 kg	28,200	m		0,00
53	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - rovné zábradlie	232,320	kg		0,00
54	767	76783-2100	Montáž rebríkov do muríva s vodorovnou rúrkou	5,000	m		0,00
55	MAT	553 47012R	Rebrík oceľový rúrkový s povrch. úpravou	1,000	kus		0,00
56	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	8,707	%		0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00
783 - Nátery							
57	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	20,192	m2		0,00
58	783	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	28,368	m2		0,00
59	783	78351-190R	Odstránenie náterov klamp. konštr. obrúsením	12,672	m2		0,00
60	783	78352-1000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter	12,672	m2		0,00
783 - Nátery spolu:				0,00			0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00
PRÁCE A DODÁVKY M							
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí							
61	924	24011-111R	Potrubie nerezové zateplené DN300	45,000	m		0,00
62	924	24911-111R	Konštrukcie a práce montážne, HZS T4 - DMT VZT turbíny 3ks	6,000	hod		0,00
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí spolu:				0,00			0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00
Za rozpočet celkom				0,00			0,00

Odberteľ: VŠC DUKLA B. Bystrica
 Projektant: SaP Projekt s.r.o., Spojová 12, 974 04 Banská Bystrica
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.08.2018

Stavba :Rekonštrukcia sŕiech na ubytovní VŠC DUKLA B. Bystrica
 Objekt :Rekonštrukcia strechy nad 6.NP

Ing. Raičáková

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Nh
				Spolu		Spolu		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	1,15537	0,000	0,000	51,698	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	10,907	10,907	238,244	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	1,15537	10,907	10,907	289,942	
712 - Povlakové krytiny	0,00	0,00	0,00	0,42264	6,652	6,652	399,044	
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	19,087	
721 - Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00495	0,034	0,034	2,647	
764 - Konštrukcie kľampierske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,136	0,136	6,712	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,42759	6,822	6,822	427,490	
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a súšiarí	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	1,58296	17,729	17,729	717,432	

Odberateľ: VŠC DUKLA B.Bystrica
 Projektant: SaP Projekt s.r.o.,Spojová 12, 974 04 Banská Bystrica
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 14.08.2018

Stavba :Rekonštrukcia striech na ubytovni VŠC DUKLA B. Bystrica
 Objekt :Rekonštrukcia strechy nad 6.NP

Ing. Račáková **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	61145-917R	Vyspravenie silikát. podkladu maltou MC-Bauchemie OXAL RM H HS hr.10mm	136,335	m2		0,00
2	014	62460-112R	Tesnenie škár Murexin DBS 50 páskou,začistenie a penetrácia podkladu	66,400	m		0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
3	011	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	272,670	m2		0,00
4	013	96504-134R	Búr. podkl. alebo mazanín ľahčený betón hr. do 10 cm nad 4 m2	6,817	m3		0,00
5	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	17,729	t		0,00
6	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	106,374	t		0,00
7	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	17,729	t		0,00
8	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	177,290	t		0,00
9	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	17,729	t		0,00
10	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,155	t		0,00
11	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - bližšie nešpecifikované práce	50,000	hod		0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
712 - Powlakové krytiny							
12	712	71230-0831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	332,600	m2		0,00
13	712	71230-0833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	332,600	m2		0,00
14	712	71230-0845	Odstránenie ventilačnej hlavice na plochej steche do 10°	9,000	kus		0,00
15	712	71231-1101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	272,670	m2		0,00
16	MAT	246 2A011R	Náter penetračný adhézný Zentrifix MC-Bauchemie	409,005	kg		0,00
17	712	71231-112R	Hydroizol. striech do 10° náterom MC-Bauchemie Expert PROOF ECO	283,530	m2		0,00
18	712	71236-3312	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL kut. lišta vnút rš100	36,200	kus		0,00
19	712	71236-3315	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL okapnica rš 150mm	36,200	kus		0,00
20	712	71236-332R	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL záveter. lišta rš 315	34,600	kus		0,00
21	712	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	323,840	m2		0,00
22	MAT	628 2C081R	Fólia PVC strešná Bauder Thermofol U15 hr.1,5 mm	372,416	m2		0,00
23	712	71239-1172	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	323,840	m2		0,00
24	MAT	693 66000R	Geotextília Bauder ochranné rúno WB300	352,986	m2		0,00
25	712	71239-1176	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	1 620,000	kus		0,00
26	712	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	220,287	%		0,00
712 - Powlakové krytiny spolu:				0,00			0,00
713 - Izolácie tepelné							
27	713	71314-115R	Montáž tep. izolácie striech, polozenie s prikotvením	272,670	m2		0,00
28	MAT	283 1BA45R	Doska izolačná Bauder Pir FA 160 hr.16cm	278,123	m2		0,00
29	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	105,550	%		0,00
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00			0,00
721 - Vnútna kanalizácia							
30	721	72121-0822	Demontáž strešných vtokov DN 100	2,000	kus		0,00
31	721	72123-322R	Strešné vtoky pre pochôdz. strechy dvojúrovňové Topwet DN 70 s manžetou	2,000	kus		0,00
32	721	72127-3153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	9,000	kus		0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
33	721	99872-1203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	5,454	%		0,00
			721 - Vnútna kanalizácia spolu:	0,00			0,00
			764 - Konštrukcie klampiarske				
34	764	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	67,800	m		0,00
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	0,00			0,00
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,000			0,00
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí				
35	924	24011-112R	Montáž a dodávka hlavice LOMANCO	9,000	kus		0,00
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí spolu:	0,00			0,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00			0,00
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00

Súhrnný list stavby

Názov stavby:

Stavba :Rekonštrukcia striech na ubytovni VŠC DUKLA B. Bystrica

JKSO :

Miesto stavby:

Odberateľ:

VŠC DUKLA B.Bystrica

IČO:

Adresa:

DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty		0,00	0,00	0,00	0,00
6		z toho: základné náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		DPH	20%	z čiastky			
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					0,00

Spracoval:

Projektant:

Odberateľ:

Dňa: 14.08.2018

SaP Projekt s.r.o.,Spojová 12, 974 04 Banská Bystrica

VŠC DUKLA B.Bystrica

IČO:

DRČ:

IČO:

DRČ:

Adresa:

Adresa:

Spojová 12

Adresa:

97404 Banská Bystrica

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	ZRN		ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
		montáž	dodávka				
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Stavba :Rekonštrukcia strech na ubytovni VŠC DUJKA B. Bystřica

Objekt :Rekonštrukcia strechy 5.NP

Objekt :Rekonštrukcia strechy 6.NP

Objekt :Rekonštrukcia strechy nad 6.NP

Spolu: